

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายผิวทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 7

ขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ..1.00... เมตร ยาว ...320.00..... เมตร

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ใช้ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด/0 1.00 ม. ความยาวรวม ..320.00..... ม.

ลงลูกรัง กว้าง ...3.00..... ม. ยาว320.00..... ม. หนา0.15..... ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...7..... ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

สำเนาถูกต้อง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 2561

(นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธ์)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ที่เสียหาย)	ตร.ม.	280.00	115.12	32,233.60	1.3624	156.84	43,915.06
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	640.00	1.69	1,081.60	1.3624	2.30	1,473.57
2.2	งานตัดคันทาง							
-	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	64.00	70.71	4,525.44	1.3624	96.34	6,165.46
2.3	งานดินคันทาง							
-	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	583.00	185.24	107,994.92	1.3624	252.37	147,132.28
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
-	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) บดอัด	ลบ.ม.	48.00	182.91	8,779.68	1.3624	249.20	11,961.44
3.2	งานไหล่ทาง							
-	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	133.20	132.91	17,703.61	1.3624	181.08	24,119.40
3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
-	งานบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	280.00	20.00	5,600.00	1.3624	27.25	7,629.44
-	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	397.00	11,910.00	1.3624	540.87	16,226.18
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
-	ผิวทางทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ส่วนขยายผิวทาง)	ตร.ม.	320.00	325.84	104,268.80	1.3624	443.92	142,055.81
-	ผิวทางทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ส่วนขยายผิวทาง)	ตร.ม.	280.00	325.84	91,235.20	1.3624	443.92	124,298.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,660,146.07
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ค่างาน (ทุน) < 5 ล้านบาท	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
--------	-------	---------------	--------------	--------------------	-------------	----------------------	----------


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญยานุช ทับทิม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ ปรีชนิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- ๒,๒๖๑,๐๐๐ -


(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวภาวิณี ทองกลับ)

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

รักษาการปลัดเทศบาล

30 มี.ค. 2561

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบุญยอด มากคล้าย)

นายกเทศมนตรี

30 มี.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง


(นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธุ์)
นายช่างโยธา รักษาการ หัวหน้ากองช่าง